**TERMO DE REFERÊNCIA**

| 1. OBJETO GERAL |
|---|
| Contratação de empresa especializada para realização de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfáltica e Sinalização horizontal e vertical da Rua João Saturnino Pereira, Bairro São Cristóvão em Maracajá obedecendo as demais especificações e condições constantes no edital e anexos. |

| 2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preço | X | Termo Contratual | | Outro |

| 3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | DFD | X | Matriz de risco | X | Projeto Básico |
| X | ETP | | Memorial Descritivo | | Projeto Executivo |
| X | Planilha orçamentária | | Anteprojeto | | Outros |

| 4. NATUREZA DO OBJETO | | | |
|---|---|---|---|
| | Material de consumo | | Equipamento/Material Permanente |
| | Serviço continuado | | Serviço não continuado |
| | Obra | X | Serviço de engenharia |

| 5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO |
|---|
| A adoção de pavimentação asfáltica do tipo flexível apresenta diversas vantagens técnicas, econômicas e operacionais quando comparada ao pavimento rígido (concreto) e à pavimentação intertravada, especialmente em vias urbanas e rurais de tráfego leve a médio.<br><br>O pavimento flexível, composto por camadas granulares e revestimento asfáltico, possui maior capacidade de absorver e distribuir as cargas do tráfego, adaptando-se melhor a pequenas movimentações do subleito sem apresentar fissuras estruturais significativas. Essa característica é particularmente importante em regiões onde o solo pode sofrer variações volumétricas ou recalques, reduzindo o risco de trincas e patologias precoces.<br><br>Em relação ao pavimento rígido (concreto), o asfalto flexível apresenta menor custo inicial de implantação, execução mais rápida e liberação ao tráfego em menor tempo. Além disso, intervenções de manutenção e reparos são mais simples, rápidos e menos onerosos, podendo ser |

realizados de forma pontual sem necessidade de grandes demolições. O pavimento rígido, embora possua maior durabilidade estrutural em tráfego pesado, demanda investimento inicial mais elevado, maior controle tecnológico e pode apresentar fissuras que exigem manutenção especializada.

Quando comparado à pavimentação intertravada (blocos de concreto), o asfalto flexível também se mostra mais vantajoso para vias de maior extensão e fluxo contínuo. O intertravado possui custo de implantação mais baixo, porém com execução mais lenta e maior necessidade de manutenção periódica para reposicionamento de peças e recomposição de rejuntes. Além disso, em vias com tráfego constante, pode ocorrer deslocamento ou desnivelamento das peças ao longo do tempo.

| ITEM | QUANT. | UND. MEDIDA | OBJETO | VALOR GLOBAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 130,00 | M | Contratação de empresa especializada para realização de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfáltica e Sinalização horizontal e vertical da Rua João Saturnino Pereira, Bairro São Cristóvão em Maracajá obedecendo as demais especificações e condições constantes no edital e anexos. | R$ 256.005,42 |

## 6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| Valor total da contratação: | R$ 256.005,42 (duzentos e cinquenta e seis mil e cinco reais e quarenta e dois centavos). |
| Fonte de Recurso: | Convênio SCC 16721/2025 e Próprio |
| Dotação Orçamentária | 83 – 4.4.90.00.00.00.00.00 (1.701.0000.0701)<br>83 – 4.4.90.00.00.00.00.00 (1.704.0000.0704)<br>83 – 4.4.90.00.00.00.00.00 (2.701.0000.0701) |

## 7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O item especificado acima tem natureza de serviço comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por intermédio de especificações usuais de mercado, à luz do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal 14.133/2021. Para a Execução do elemento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam no ramo de atividade objeto de licitação bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação: Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações

e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: I - Jurídica II - Técnica; III - Fiscal, social e trabalhista; IV - Econômico-financeira, bem como demais requisitos ao fornecimento:

**4.1 Habilitação Jurídica:**

- Apresentação do Contrato Social;
- Registro ativo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), compatível com as atividades a serem realizadas ou segmento equivalente.
- Regularidade Fiscal e Trabalhista
- Certidão Negativa de Débitos trabalhistas Federais e Dívida Ativa da União;
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;
- Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- Certidão de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
- Certidão Negativa dos Débitos Trabalhistas (CNDT).

**4.2 Qualificação Técnica:**

**4.2.1** Registro da Empresa e do Profissional Técnico no Conselho Regional Competente

**4.2.2** Comprovação da capacitação técnico-operacional: Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA/CAU) ou Certidão de Acervo Técnico – CAT, onde fique comprovado que a licitante (pessoa jurídica) executou diretamente, a qualquer tempo e de modo satisfatório, serviços de complexidade igual ou superior aos aqui licitados.

**4.2.2.1** Execução de boca de lobo = 6 unidades ou superior;

**4.2.2.2** Execução de assentamento tubo de concreto = 140 m ou superior.

**4.2.2.3** Execução de terraplenagem = 225 m³

**4.2.2.4** Execução de base ou sub-base = 204 m³

**4.2.2.5** Execução de pavimento em concreto asfáltico = 28 m³

**4.2.3** Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedido e registrado na entidade profissional competente (CREA/CAU), nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (eis) técnico e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que comprove ter executado, de modo satisfatório, serviços de complexidade igual ou superior aos aqui licitados.

**4.2.3.1** Execução de boca de lobo = 6 unidades ou superior;

**4.2.3.2** Execução de assentamento tubo de concreto = 140 m ou superior.

**4.2.3.3** Execução de terraplenagem = 225 m³

**4.2.3.4** Execução de base ou sub-base = 204 m³

**4.2.3.5** Execução de pavimento em concreto asfáltico = 28 m³

**4.3 Qualificação Econômico-Financeira:**
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial emitida pelo cartório distribuidor da sede da empresa.

**4.4 Condições Específicas do Contrato:**
Fornecimento dos serviços em conformidade com as normas técnicas vigentes;
Os serviços devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as da ABNT. Qualquer item que esteja em desacordo ou apresente desempenho insatisfatório deverá ser substituído ou ajustado pela contratada sem custo adicional ao Município;

**4.5 Garantia**
O Fornecedor deve oferecer garantia mínima do objeto de 05 anos.

**4.6 Proposta de Preço**
Apresentação de orçamento detalhado, discriminando mão de obra, materiais, equipamentos e demais custos;
Declaração de que os valores apresentados incluem todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e custos de deslocamento.

**4.7 Conformidade com o Edital**
Todos os documentos solicitados no edital da licitação devem ser apresentados dentro do prazo estipulado.

**4.8 Prazo de Execução**

O Prazo para execução do serviço será de 120 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço e liberação da área pela contratante.

| **8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO** | |
|---|---|
| Prazo de execução: | 120 dias |
| Local de execução/entrega: | Rua João Saturnino Pereira em Maracajá, SC |
| Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade: | 5 dias |
| Condições de pagamento e/ou medição: | Até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. |
| Obrigações da contratada: | - A Execução dos serviços preliminares;<br>- Escavação mecanizada de vala, com escavadeira (conforme projeto); |

| | |
|---|---|
| | - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (conforme projeto), com compactador de solo de percussão;<br>- Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais (não inclui fornecimento);<br>- Fornecimento e instalação Boca de lobo simples;<br>- Fornecimento e instalação Caixa de ligação e passagem.<br>- Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas neste termo de referência, bem como no edital e seus anexos;<br>- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos.<br>- Manter durante a vigência deste termo, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;<br>- Execução do objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances;<br>- Execução dentro dos padrões exigidos neste termo, no edital de licitação e seus anexos.<br>- Fornecer garantia de 05 anos. |

## 9. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

O gestor do contrato será Evanio Macalossi, Diretor do Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos, com matrícula 3433. O fiscal do contrato será o servidor Vinicius Lumertz Mengue, Engenheiro Civil, com matricula 3.645. A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 031/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a autoridade competente quando convir.

## 10. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

| | |
|---|---|
| Modalidade de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Tipo de Objeto: | Comum |
| Empreitada: | Não se aplica |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço Global. |

EVANIO MACALOSSI:34480617949

Assinado de forma digital por EVANIO MACALOSSI:34480617949
Dados: 2026.03.16 09:37:29 -03'00'

Evanio Macalossi
Diretor do Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos