MEMORIAL DESCRITIVO

CANCHA DE BOCHA E BEBEDOUROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS

MARACAJÁ/SC

Responsável Técnico:

Guilherme A. T. Rocha

Arquiteto e Urbanista

CAU A29559-3

MARACAJÁ– 23 DE MARÇO DE 2026

DADOS DA OBRA:

CLIENTE: Prefeitura Muncipal de Maracajá

ENDEREÇO: Maracajá/SC

ÁREA TOTAL: 135,70m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Guilherme A. T. Rocha - Arquiteto e Urbanista

CAU A29559-3

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo destina-se a especificar e relacionar os ambientes e os materiais a serem empregados na Cancha de Bocha e Bebedouros em espaços públicos, Maracajá.

O mesmo irá especificar e relacionar os ambientes e os materiais a serem empregados na obra a ser executada.

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre projetos, inclusive intenção de alterações, deverá ser verificada junto aos autores dos projetos de Arquitetura.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Cancha de Bocha

Estaca

As estacas serão executadas de forma de trado manual de 20cm de diametro, e apos concretadas com concreto 25 mpa e ferragem a ser definida pelo fiscal da obra.

Bloco de Coroamento

O bloco de coroamento será 60x60x30cm em concreto armado, nos locais a serem definidos pelo fiscal da obra.

Viga de Baldrame

A viga de baldrame será em concreto armado.

Pilares, Vigas, Lambri e Tesouras

Todas estes serviços serão em madeira maciça, conforme dimensões e especificações da planilha orçamentária.

Cobertura metálica e acabamentos

Toda a cobertura será em telha sanduiche e acabamentos metalicos

Piso em Carpet
Toda a área da cancha de bocha será executada a impermeabilização, contrapiso e instalação do carpert.

Instalações eletricas

Todas as intalações eletricas seguiram a planilha orçamentaria e orientações do fiscal da obra.

Bebedouros

Serão executados dois bebedouros em espaços públicos a serem definidos pelo fiscal da obra. Os bebedouros serão em tijilo maciço, cobertura em madeira, no entorno do mesmo será em bloco intertravado e as instalações do bebedouros seguiram as orientações do fabricante.

2. Serviços Complementares

Todos os serviços e materiais que se fizerem necessários para a complementação da obra serão feitos dentro das técnicas construtivas adequadas. Ao final da obra deverá ser procedida uma limpeza geral desta.

3. Entrega da Obra

Antes da entrega geral da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso.

Também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.

4. Considerações finais

Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial ou nos projetos, para sua utilização, deverão receber a aprovação da fiscalização da obra.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 07/04/2026 15:39:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme A.T. Rocha
Arquiteto e Urbanista
CAU A59229-3