Obra: CANCHA DE BOCHA E BEBEDOUROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS								
Data base: Janeiro/2026								
Base Orçamentária: SINAPI 01/2026 - Desonerado e SEI-DEINFRA 01/2021								
Planilha Orçamentária								
ORÇAMENTO CANCHA DE BOCHA E BEBEDOUROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS								
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR + BDI 24,42%	VALOR TOTAL
1			**ESTRUTURA EM CONCRETO E MADEIRA**					
1.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	847,50	1054,46	2108,92
1.2	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	120	71,59	89,07	10688,67
1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	149,6	22,74	28,29	4232,65
1.4	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	360,24	12,68	15,78	5683,31
1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,2	604,39	751,98	11430,13
1.6	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M	24	107,39	133,61	3206,75
1.7	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,28	116,70	145,20	2509,02
1.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,6	874,56	1088,13	2829,13
1.9	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,4	129,40	161,00	386,40
1.10	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	28,44	158,29	196,94	5601,10
1.11	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	LAMBRI DE PINUS TRATADO 14X2,5CM	M2	70,4	65,00	65,00	4576,00
1.12	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	PILAR DE MADEIRA QUADRADA PLAINADO EM CEDRINHO OU SIMILAR, 20X20 CM, COMPRIMENTO DE 2,6 M.	UNID.	16,00	1827,00	1827,00	29232,00
1.13	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	PILAR DE MADEIRA QUADRADA PLAINADO EM PINUS TRATADO, 20X20 CM, COMPRIMENTO DE 3,1 M.	UNID.	24,00	2000,00	2000,00	48000,00
1.14	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	VIGA DE MADEIRA RETANGULAR PLAINADO EM PINUS TRATADO, DIMENSÃO DE 15X25 CM. COMPRIMENTO DE 2,0 M.	UNID.	36,00	380,00	380,00	13680,00
1.15	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	VIGA DE MADEIRA RETANGULAR PLAINADO EM PINUS TRATADO, DIMENSÃO DE 15X25 CM. COMPRIMENTO DE 2,7 M.	UNID.	24,00	513,00	513,00	12312,00
1.16	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	VIGA DE MADEIRA RETANGULAR PLAINADO EM PINUS TRATADO, DIMENSÃO DE 20X10 CM. COMPRIMENTO DE 2,5 M. (BANCOS)	UNID.	7,00	340,00	340,00	2380,00
1.17	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	285	27,98	34,81	9921,62
1.18	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	285	35,83	44,58	12705,21
1.19	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	RIPA DE EUCALIPTO 2 x 7CM	M	200	18,00	22,40	4479,12
1.20	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	169,62	192,99	240,12	40728,84
1.21	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - ACABAMENTOS	M	80,66	48,43	60,26	4860,30
1.22	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	378,24	37,30	46,41	17553,61
1.23	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,24	631,54	785,76	4903,16
1.24	101739	SINAPI	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M	M	50,44	34,48	42,90	2163,88
1.25	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M . AF_07/2024	UN	5,00	R$ 88,51	110,12	550,62
1.26	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M²	4,00	R$ 72,35	90,02	360,07
							SUBTOTAL 1	**R$ 257.082,51**

2			**PISO EM CARPET**					
2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	59,4	54,84	68,23	4052,98
2.2	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	141,18	73,55	91,51	12919,51
2.3	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	Carpete Para Cancha de Bocha Ober – 4,05m x 27m – 2,3mm – Grafite (Profissional) Grafite	M²	112,74	R$ 41,29	51,37	5791,79
2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	95,25	19,84	24,68	2351,24
2.5								
2.6							**SUBTOTAL 2**	**R$ 25.115,52**
3			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					
3.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 16,49	20,52	61,55
3.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,00	R$ 14,06	17,49	997,13
3.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	114,00	R$ 4,48	5,57	635,44
3.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	66,00	R$ 6,02	7,49	494,35
3.5	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	27,00	R$ 11,51	14,32	386,66
3.6	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	Painel Plafon Led Embutir Slim 15x15 12w Quadrado Branco Quente 3000k	UN	14,00	R$ 218,45	271,80	3805,14
3.7	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	Painel Sobrepor Retangular 36W 15×120 3000K Luz Quente	UN	12,00	R$ 218,45	271,80	3261,55
3.8	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	10,00	R$ 40,76	50,71	507,14
3.9	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	UN	4,00	R$ 66,40	82,61	330,46
3.10	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 159,34	198,25	198,25
							SUBTOTAL 3	**R$ 10.677,65**
4			**BEBEDOUROS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO**					
4.1	105042	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	16	69,32	86,25	1379,97
4.2	92545	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6	1.877,60	2336,11	14016,66
4.3	94189	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	14,4	49,39	61,45	884,89
4.4	94220	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	59,95	74,59	447,54
4.5	42667	DEINFRA	Alvenaria de tijolos macico 10 cm	M²	12	103,98	129,37	1552,46
4.6	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	12	45,40	56,49	677,84
4.7	3 ORÇAMENTOS	MERCADO	Bebedouro Industrial de Mesa Knox 25 Litros 2 Torneiras Geladas Inox	UN	2	1589,00	1.977,03	3954,07
4.8	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	36,07	44,88	807,81
4.9	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	8	83,67	104,10	832,82
							SUBTOTAL 4	**R$ 24.554,06**
						VALOR TOTAL		**R$ 317.429,74**

MARACAJÁ, 24 DE MARÇO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 07/04/2026 15:39:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br