Prefeitura Municipal de Maracajá - Planilha Orçamentária de Muro em Gradil Metálico

EXECUÇÃO DE 01 MURO EM GRADIL METALICO COM 700,00 M DE COMPRIMENTO

Nº do Item	CODIGO	REFERENCIA	Descrição	Und	Qtd	Valores			
1	-	SINAPI 01/2026	MURO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	-	-	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M²	R$ 470,41	24,42%	R$ 585,28	R$ 2.341,14
1.2	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA . AF_01/2020	420,00	m	R$ 68,93	24,42%	R$ 85,76	R$ 36.020,34
1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	70,00	m³	R$ 874,56	24,42%	R$ 1.088,13	R$ 76.168,93
1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	877,00	kg	R$ 15,28	24,42%	R$ 19,01	R$ 16.672,98
1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2510,00	kg	R$ 11,15	24,42%	R$ 13,87	R$ 34.820,80
1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	197,00	M²	R$ 77,91	24,42%	R$ 96,94	R$ 19.096,32
1.7	MERCADO	MERCADO	POSTE VERDE APARFUSAR RETANGULAR - 60X80 X 2,25MM 2,02	306,00	UN.	R$ 568,07	24,42%	R$ 706,79	R$ 216.277,30
1.8	MERCADO	MERCADO	FIXADOR EM POLIAMIDA COM PARAFURO INOX	2145,00	UN.	R$ 11,21	24,42%	R$ 13,95	R$ 29.926,24
1.9	MERCADO	MERCADO	TAMPAS POLIAMIDA PARA POSTE VERDE 60X80	306,00	UN.	R$ 8,47	24,42%	R$ 10,54	R$ 3.226,01
1.10	MERCADO	MERCADO	PARABOLT PARAFUSO CHUMBADOR P/ POSTE - 3/8 X 3.3/4	1224,00	UN.	R$ 7,52	24,42%	R$ 9,36	R$ 11.457,29
1.11	MERCADO	MERCADO	GRADIL VERDE FIO 4,10MM MALHA 10X1,27CM LARGURA 2,29M 2,00	305,00	UN.	R$ 1.786,31	24,42%	R$ 2.222,53	R$ 677.871,97
1.12	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	468,00	H	R$ 27,86	24,42%	R$ 34,66	R$ 16.222,48
							Total		**R$ 1.140.101,79**

Documento assinado digitalmente

gov.br **GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA**
Data: 01/04/2026 16:52:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARACAJÁ, 31 DE MARÇO DE 2026.

_____

GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO - CAU-A59229-3