Ofício n° 001/2026
De: Prefeitura Municipal de Maracajá/SC
Para: Caixa Econômica Federal
Referente: Estação de tratamento de esgoto
Assunto: Distância média de transporte (DMT)

Prezados,

Cordialmente, venho por meio deste apresentar as distâncias médias de transporte (figura 01) para jazida de areia, bota fora de material inservível, bota fora de entulhos, usina asfáltica e britador, argila para aterro e suas respectivas localizações (Figura 02) que farão parte do orçamento do projeto de esgoto sanitário do município de maracajá/SC.

Estação	Norte (m)	Este (m)	Jazida de areia	Bota fora de material inservível	Bota fora de entulhos	Usina asfáltica/ Britador	Argila para aterro
ETE	6.807.989,876	649.906,379	17,80	0,00	4,30	3,40	6,30
ER-1A	6.807.659,402	650.530,016	17,40	1,00	3,90	3,10	6,20
ER-2A	6.807.235,612	650.773,600	16,10	2,00	2,60	1,70	6,40
ER-3A	6.805.972,152	650.994,955	14,90	3,30	1,40	1,30	6,60
ER-4A	6.805.953,304	651.290,451	14,60	3,90	1,00	1,00	6,30
ER-5A	6.805.722,118	651.543,229	14,20	3,70	1,00	1,20	4,70
ER-6A	6.804.533,063	651.611,178	13,00	4,90	1,20	2,40	4,80
ER-7B	6.804.524,124	650.498,025	14,10	9,00	2,30	3,20	8,50
ER-8B	6.805.301,289	652.338,818	12,90	4,90	1,00	2,40	3,40
ER-9B	6.806.045,284	652.815,254	13,00	5,00	2,10	2,50	3,50
ER-10B	6.806.671,953	652.461,139	14,00	5,70	1,90	3,00	5,10
ER-11B	6.809.984,702	654.493,040	17,00	5,50	6,10	4,70	5,00
ER-12B	6.808.436,605	653.155,671	14,40	3,50	4,00	2,50	3,00
ER-13B	6.808.325,152	651.832,325	15,70	2,10	5,30	3,60	4,30
DMT médio (Km):			14,94	3,89	2,72	2,57	5,29

Origem/Destino	Norte (m)	Este (m)
Jazida de areia	6.802.817,000	660.742,000
Bota fora de material inservível	6.807.958,420	649.903,240
Bota fora de entulhos	6.805.461,950	651.941,550
Usina asfáltica/ Britador	6.806.838,140	651.575,650
Argila para aterro	6.807.264,850	654.551,430

Figura 01 – Distância média de transporte



Figura 02 – Localização

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.02.02 13:52:05 -03'00'

Maracajá/SC, 02 de janeiro de 2026

Eng° Darcio Pagani Vieira, Crea/SC – 077.222-9