SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | Santa Catarina | **COMPOSIÇÃO 03**

Custo Unitário de Referência | abr/26 | Produção da equipe: 1,00000 m

2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Total
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	0,01606	1,00	0,00	10,3965	2,5044	0,1670
					Custo horário total de equipamentos:		0,1670

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	0,08000	h	32,841	2,62728
P9824	Servente	1,17606	h	24,9275	29,31624
				Custo horário total de mão de obra:	31,94352
				Custo horário total de execução:	32,1105
				Custo unitário de execução:	32,1105
				Custo do FIC:	

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário Total
M0191	Brita 1	0,29607	m³	86,0000	25,4620
M0192	Brita 2	0,29608	m³	90,0000	26,6472
M2051	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	4,10000	m²	6,8315	28,0092
M1658	Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm	1,00000	m	45,0616	45,0616
				Custo unitário total de material:	125,1800
				Subtotal:	125,1800

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	0,6	m³	4,76	2,8560
				Custo total de atividades auxiliares	
				Subtotal	160,1465

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,44411	t	0,0000	0,0000
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,44412	t	0,0000	0,0000
M2051	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00103	t	0,0000	0,0000
M1658	Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,02521	t	0,0000	0,0000
					Custo unitário total de tempo fixo:	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte:	0,00000
					Custo unitário direto total:	160,1400

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.06.11 15:21:54 -03'00'