Nota de Serviço de Terraplenagem: SEÇÕES **Projeto: PAV. - RODOVIA ANGELINO ACORDI Local: Pinheirinho**

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,562	34,212	0,712	3,850	33,500	3,850	33,500	-3,50	33,933	33,635	0,298	3,850	33,500	-3,50	3,850	33,500	3,924	33,574	0,074
0+8,193	4,766	34,448	0,916	3,850	33,532	3,850	33,532	-3,50	33,966	33,667	0,299	3,850	33,532	-3,50	3,850	33,532	3,935	33,617	0,085
1	4,690	34,418	0,840	3,850	33,578	3,850	33,578	-3,50	34,031	33,713	0,318	3,850	33,578	-3,50	3,850	33,578	3,994	33,722	0,144
2	4,638	34,444	0,788	3,850	33,656	3,850	33,656	-3,50	33,979	33,791	0,188	3,850	33,656	-3,50	3,850	33,656	3,980	33,786	0,130
3	4,596	34,494	0,746	3,850	33,748	3,850	33,748	-3,50	34,002	33,883	0,119	3,850	33,748	-3,50	3,850	33,748	3,865	33,763	0,015
3+9,000	4,664	34,611	0,814	3,850	33,797	3,850	33,797	-3,50	33,944	33,932	0,012	3,850	33,797	-3,50	3,850	33,797	3,923	33,870	0,073
3+15,720	4,255	34,243	0,405	3,850	33,838	3,850	33,838	-3,50	33,894	33,973	-0,079	3,850	33,838	-3,50	3,850	33,838	3,997	33,985	0,147
4	3,958	33,973	0,108	3,850	33,865	3,850	33,865	-3,50	33,869	34,000	-0,131	3,850	33,865	-3,50	3,850	33,865	3,868	33,853	-0,012
5	3,970	33,928	-0,080	3,850	34,008	3,850	34,008	-3,50	34,002	34,143	-0,141	3,850	34,008	-3,50	3,850	34,008	4,185	33,785	-0,223
5+18,954	4,095	34,413	0,245	3,850	34,168	3,850	34,168	-3,50	34,172	34,303	-0,131	3,850	34,168	-3,50	3,850	34,168	3,982	34,300	0,132
6	4,057	34,384	0,207	3,850	34,177	3,850	34,177	-3,50	34,182	34,312	-0,130	3,850	34,177	-3,50	3,850	34,177	3,986	34,313	0,136
7	4,098	34,195	-0,165	3,850	34,360	3,850	34,360	-3,50	34,365	34,495	-0,130	3,850	34,360	-3,50	3,850	34,360	5,294	35,804	1,444
8	3,968	34,381	-0,079	3,850	34,460	3,850	34,460	-3,50	34,474	34,595	-0,121	3,850	34,460	-3,50	3,850	34,460	6,387	36,997	2,537
9	3,955	34,484	0,105	3,850	34,379	3,850	34,379	-3,50	34,383	34,514	-0,131	3,850	34,379	-3,50	3,850	34,379	7,192	37,721	3,342
9+10,202	3,897	34,237	-0,031	3,850	34,268	3,850	34,268	-3,50	34,225	34,403	-0,178	3,850	34,268	-3,50	3,850	34,268	6,553	36,971	2,703
10	4,048	33,990	-0,132	3,850	34,122	3,850	34,122	-3,50	34,065	34,257	-0,192	3,850	34,122	-3,50	3,850	34,122	5,786	36,058	1,936
11	4,063	33,588	-0,142	3,850	33,730	3,850	33,730	-3,50	33,700	33,865	-0,165	3,850	33,730	-3,50	3,850	33,730	4,443	34,323	0,593
12	3,998	33,114	-0,098	3,850	33,212	3,850	33,212	-3,50	33,234	33,347	-0,113	3,850	33,212	-3,50	3,850	33,212	4,016	33,102	-0,110
13	4,236	32,354	-0,258	3,850	32,612	3,850	32,612	-3,50	32,573	32,747	-0,174	3,850	32,612	-3,50	3,850	32,612	4,503	33,265	0,653
14	3,977	32,196	-0,085	3,850	32,281	3,850	32,281	-3,50	32,251	32,416	-0,165	3,850	32,281	-3,50	3,850	32,281	6,540	30,488	-1,793
14+15,84	3,983	32,168	-0,089	3,850	32,257	3,850	32,257	-3,50	32,253	32,392	-0,139	3,850	32,257	-3,50	3,850	32,257	4,644	31,728	-0,529
15	4,033	32,143	-0,122	3,850	32,265	3,850	32,265	-3,50	32,270	32,400	-0,130	3,850	32,265	-3,50	3,850	32,265	4,717	31,687	-0,578
15+5,000	4,232	32,022	-0,254	3,850	32,276	3,850	32,276	-3,50	32,261	32,411	-0,150	3,850	32,276	-3,50	3,850	32,276	4,205	32,040	-0,236
16	4,272	32,054	-0,281	3,850	32,335	3,850	32,335	-3,50	32,293	32,470	-0,177	3,850	32,335	-3,50	3,850	32,335	3,952	32,267	-0,068
17	4,086	32,317	-0,157	3,850	32,474	3,850	32,474	-3,50	32,430	32,609	-0,179	3,850	32,474	-3,50	3,850	32,474	3,898	32,442	-0,032
18	3,932	32,881	0,082	3,850	32,799	3,850	32,799	-3,50	32,777	32,934	-0,157	3,850	32,799	-3,50	3,850	32,799	4,087	33,036	0,237
18+19,80	3,984	33,381	-0,089	3,850	33,470	3,850	33,470	-3,50	33,374	33,605	-0,231	3,850	33,470	-3,50	3,850	33,470	4,307	33,927	0,457
19	3,972	33,395	-0,081	3,850	33,476	3,850	33,476	-3,50	33,380	33,611	-0,231	3,850	33,476	-3,50	3,850	33,476	4,304	33,930	0,454
19+1,980	3,872	33,529	-0,015	3,850	33,544	3,850	33,544	-3,50	33,475	33,679	-0,204	3,850	33,544	-3,50	3,850	33,544	4,265	33,959	0,415
20	4,260	34,551	0,410	3,850	34,141	3,850	34,141	-3,50	34,500	34,276	0,224	3,850	34,141	-3,50	3,850	34,141	3,952	34,243	0,102

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.06.11 15:23:44 -03'00'

*Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2000 char *Pointer Informática*