PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: ESPIGÃO DA TOCA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA ANGELINO ACORDI			DATA: 11/06/26

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	8,40	-	-	3.360,00
											TOTAL:	3.360,00

SUB-BASE EM MACADAME SECO

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	8,20	-	0,20	656,00
											TOTAL:	656,00

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	7,85	-	0,15	471,00
											TOTAL:	471,00

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	7,70	-	-	3.080,00
											TOTAL (m²):	3.080,00
											AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:	4,00
											OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%	

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	7,70	-	-	3.080,00
20	+	0,00	20	+	0,00	LOMBADA	LE/LD	3,70	7,70	-	-	28,49
											TOTAL (m²):	3.108,49
											AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²:	1,39
											OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%	

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	LE/LD	400,00	7,70	-	0,05	154,00
15	+	0,00	15	+	0,00	LOMBADA	LE/LD	3,70	7,70	-	0,08	2,27
											TOTAL (m³):	156,27
											TOTAL (T) - PESO ESPECÍFICO 2,50T/m³:	390,670
											AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C - 5,2%:	20,310

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.06.11 15:20:18 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9