PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: ESPIGÃO DA TOCA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA ANGELINO ACORDI			DATA: 11/06/26

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	400,00	0,10	1	EIXO DE PISTA	400,00
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	2	400,00	0,10	1	BORDO DE PISTA - LE/LD	800,00
											TOTAL:	1.200,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE LOMBADA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
15	+	0,00	15	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	3,70	7,70	1	LOMBADA	28,49
											TOTAL:	28,49

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	3	400,00	-	6	LE, EIXO, LD	200
											TOTAL:	200

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
13	+	0,00	13	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
16	+	0,00	16	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
											TOTAL:	2

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
15	+	0,00	15	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA	1
15	+	0,00	15	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA	1
											TOTAL:	2

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	20	+	0,00	RODOVIA ANGELINO ACORDI	1	2	1	LD	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.06.11 15:20:58 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9