PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES			DATA: 29/05/26

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		3,136		0,000	0,000		0,000
1	+	0,000	10,000	2,037	5,173	51,730	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	0,323	2,360	23,600	0,619	0,619	6,190
3	+	0,000	10,000	0,068	0,391	3,910	1,096	1,715	17,150
4	+	0,000	10,000	0,113	0,181	1,810	0,426	1,522	15,220
4	+	14,401	7,201	0,507	0,620	4,464	0,069	0,495	3,564
5	+	0,000	2,800	0,661	1,168	3,269	0,000	0,069	0,193
6	+	0,000	10,000	0,577	1,238	12,380	0,072	0,072	0,720
7	+	0,000	10,000	0,747	1,324	13,240	0,000	0,072	0,720
8	+	0,000	10,000	0,693	1,440	14,400	0,000	0,000	0,000
9	+	0,000	10,000	0,697	1,390	13,900	0,376	0,376	3,760
10	+	0,000	10,000	0,167	0,864	8,640	0,499	0,875	8,750
10	+	7,342	3,671	0,062	0,229	0,840	0,504	1,003	3,682
11	+	0,000	6,329	0,019	0,081	0,512	1,335	1,839	11,639
						152,695			71,588

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	152,695
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	71,588
VOLUME DE BOTA FORA:	81,107

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.05.29 13:50:49 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9