PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES			DATA: 29/05/26

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,50	1.870,00	-	1.870,00
							TOTAL:	1.870,00

SUB BASE DE MACADAME SECO

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,50	1.870,00	0,20	374,00
							TOTAL:	374,00

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,15	1.793,00	0,15	268,95
							TOTAL:	268,95

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,00	1.760,00	-	1.760,00
							TOTAL (m²):	1.760,00
							AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:	2,28
							TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:	2,28

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,00	1.760,00	-	1.760,00
							TOTAL (m²):	1.760,00
							AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²:	0,79
							TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:	0,79

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Est. inicial	Est. Final	Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0 + 0,00	11 + 0,00	RUA PEDRA DA SILVA GONÇALVES	LE/LD	220,00	8,00	1.760,00	0,05	88,00
							TOTAL (m³):	88,00
							TOTAL (T) - PESO ESPECÍFICO 2,50T/m³:	220,000
							AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C - 5,2%:	11,440
							TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C - PESO ESPECÍFICO 2,50T/m³:	11,440

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.05.29 13:48:38 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9