ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
PAVIMENTAÇÃO COM PAVER NA ESCOLA 12 DE MAIO		DATA: 12/08/26	DATA: 12/08/26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
1	PAVIMENTAÇÃO						R$ 65.125,16		
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	m²	580,00	R$ 1,64	20,73%	R$ 1,97	R$ 1.142,60	SINAPI 03/26	100577
1.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H.	m³	58,00	R$ 12,85	20,73%	R$ 15,51	R$ 899,58	SINAPI 03/26	101266
1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m	49,00	R$ 49,55	20,73%	R$ 59,82	R$ 2.931,18	SINAPI 03/26	94273
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	580,00	R$ 85,91	20,73%	R$ 103,71	R$ 60.151,80	SINAPI 03/26	92404

OBS.: SINAPI SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 06/2026

TOTAL:	R$ 65.125,16

EVANIO MACALOSSI:34480617949

Assinado de forma digital por EVANIO MACALOSSI:34480617949
Dados: 2026.08.12 10:13:17 -03'00'

Evânio Macalossi
Diretor do Departamento de Obras