Email: engeprosul@gmail.com
Contato: (47) 9 9637-5749 / (51) 9 9558-8739

1 Lista de materiais.

1	9	pc	Curva roscável macho - Rígido - 3/4"
2	5,2	m	Eletroduto Flexível - Parede - 1"
3	329,66	m	Eletroduto Flexível - Parede - 3/4"
4	22,79	m	Eletroduto Flexível - Teto - 1"
5	685,82	m	Eletroduto Flexível - Teto - 3/4"
6	46,7	Barra	Eletroduto Rígido - Parede - 3/4"
7	56,6	Barra	Eletroduto Rígido - Teto - 3/4"
8	18	pc	Luva roscável - Rígido - 3/4"
9	11	pc	Caixa de ligação para sensor de presença
10	156	pc	Caixa de passagem 2x4""
11	188	pc	Caixa de passagem 4x4"" octogonal em PVC
12	4	pc	Caixa de passagem para relé fotoelétrico
13	3	pc	Caixa de passagem para tomada no teto
14	32	pc	Condulete TB
15	10	pc	Interruptor Duplo
16	2	pc	Interruptor Paralelo - Three Way
17	8	pc	Interruptor Simples
18	1	pc	Interruptor Triplo
19	3	pc	Módulo tomada no teto monofásica
20	7	pc	Painel 30x40x15
21	3	pc	Ponto de força monofásico
22	4	pc	Relé Fotoelétrico - Parede
23	11	pc	Sensor de Presença - Teto
24	1	pc	Tomada - 110cm
25	1	pc	Tomada - 230cm - KBÇ
26	24	pc	Tomada - 230cm
27	66	pc	Tomada - 30cm
28	6	pc	Tomada dupla - 110cm
29	32	pc	Tomada dupla - 30cm
30	3	pc	Tomada dupla 20A - 130cm
31	14	pc	Caixa de passagem 4x4""
32	179	pc	LUM SOBREPOR 30X10cm
33	8	pc	PAINEL LED CIRC D620
34	14	pc	REFLETOR 150W
35	65	m	Cabo 1 KV - EPR - Fase - 16 mm²
36	220	m	Cabo 1 KV - EPR - Fase - 10 mm²

Email: engeprosul@gmail.com
Contato: (47) 9 9637-5749 / (51) 9 9558-8739

37	21	m	Cabo 1 KV - EPR - Neutro - 16 mm²
38	98	m	Cabo 1 KV - EPR - Neutro - 10 mm²
39	21	m	Cabo 1 KV - EPR - Terra - 16 mm²
40	98	m	Cabo 1 KV - EPR - Terra - 10 mm²
41	345	m	Cabo 1 KV - EPR - Fase - 50 mm²
42	115	m	Cabo 1 KV - EPR - Neutro - 50 mm²
43	115	m	Cabo 1 KV - EPR - Terra - 35 mm²
44	3	pc	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 1P32A
45	1	pc	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 1P10A
46	1	pc	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 3P125A
47	42	pc	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 1P16A
48	12	pc	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 3P50A
49	1	pc	Dispositivo DR - 2P16A
50	239,85	m	Fio cabo 750 V - PVC - Fase - 4 mm²
51	263,61	m	Fio cabo 750 V - PVC - Fase - 1,5 mm²
52	887,92	m	Fio cabo 750 V - PVC - Fase - 2,5 mm²
53	26,23	m	Fio cabo 750 V - PVC - Fase - 6 mm²
54	239,85	m	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - 4 mm²
55	480,34	m	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - 1,5 mm²
56	1015,74	m	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - 2,5 mm²
57	26,23	m	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - 6 mm²
58	479,16	m	Fio cabo 750 V - PVC - Retorno - 1,5 mm²
59	239,85	m	Fio cabo 750 V - PVC - Terra - 4 mm²
60	480,34	m	Fio cabo 750 V - PVC - Terra - 1,5 mm²
61	1015,74	m	Fio cabo 750 V - PVC - Terra - 2,5 mm²
62	26,23	m	Fio cabo 750 V - PVC - Terra - 6 mm²
63	1	un.	Isolador roldana
64	1	un.	Armação secundaria
65	1	un.	Poste de concreto 8m
66	4	un.	Conector tipo cunha ou perfurante
67	3	Barra	Eletroduto rigído Ø2"
68	1	Barra	Curva de 180° ou cabeçote Ø2"
69	2	m	Fita de aço inoxidável
70	1	un.	Caixa para medidor 55x68cm
71	2	un.	Curva 90° PVC Ø2"
72	1	un.	Parafuso cabeça quadrada zincado por imersão
73	1	un.	Caixa de inspeção para aterramento com tampa

Email: engeprosul@gmail.com
Contato: (47) 9 9637-5749 / (51) 9 9558-8739

74	1	m	Haste De Aterramento Copperweld 5/8 X 2,40
75	4	un.	Luva Vedada Ø2"
76	2	un.	Bucha e arruela de alumínio ou flange Ø2"
77	1	un.	Conector 5/8 para aterramento
78	1	un.	Disjuntor a seco - DIN Curva C - 3P125A

Forquilhinha/SC, 29 de Julho de 2026.

Renan Santos

Assinado de forma digital por Renan Santos
Dados: 2026.07.29 16:57:37 -03'00'

Renan Santos - Engenheiro Eletricista

CPF Nº 029.864.882-64

CREA/SC: 226192-1