ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
PARQUE INFANTIL NA PRAÇA FREI EUZÉBIO		DATA: 13/10/26	DATA: 13/10/26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
1							R$ 121.423,32		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	2,00	R$ 504,08	20,73%	R$ 608,57	R$ 1.217,14	SINAPI 07/26	103689
1.2	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	200,00	R$ 24,11	20,73%	R$ 29,10	R$ 5.820,00	SINAPI 07/26	97635
1.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H.	m³	20,00	R$ 12,67	20,73%	R$ 15,29	R$ 305,80	SINAPI 07/26	101266
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	m²	200,00	R$ 1,62	20,73%	R$ 1,95	R$ 390,00	SINAPI 07/26	100577
1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	20,00	R$ 813,80	20,73%	R$ 982,50	R$ 19.650,00	SINAPI 07/26	103675
1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	226,00	R$ 13,32	20,73%	R$ 16,08	R$ 3.634,08	SINAPI 07/26	92769
1.7	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	Un	3,00	R$ 1.262,90	20,73%	R$ 1.524,69	R$ 4.574,07	SINAPI 07/26	103304
1.8	GRADIL VERDE FIO 4,10MM MALHA 5x20 CM, LARGURA 2,50x1,03 M ALTURA	Un	30,00	R$ 250,95	20,73%	R$ 302,97	R$ 9.089,10	MERCADO	-
1.9	POSTE VERDE RETANGULAR - 0,40X0,60X1,03 M	Un	29,00	R$ 134,73	20,73%	R$ 162,65	R$ 4.716,85	MERCADO	-
1.10	FIXADORES POLIAMIDA COM PARAFUSO INOX	Un	116,00	R$ 5,33	20,73%	R$ 6,43	R$ 745,88	MERCADO	-
1.11	TAMPAS POLIAMIDA PARA POSTE 0,40 X 0,60	Un	29,00	R$ 3,33	20,73%	R$ 4,02	R$ 116,58	MERCADO	-
1.12	PARABOLT PARAFUSO CHUMBADOR 3/8X3	Un	116,00	R$ 5,23	20,73%	R$ 6,31	R$ 731,96	MERCADO	-
1.13	CARROSSEL CADEIRANTE INCLUSIVO	Un	1,00	R$ 9.875,00	20,73%	R$ 11.922,08	R$ 11.922,08	MERCADO	-
1.14	BALANÇO INCLUSIVO DUPLO (01 CADEIRANTE + 01 CADEIRA COM CINTO)	Un	1,00	R$ 5.400,00	20,73%	R$ 6.519,42	R$ 6.519,42	MERCADO	-
1.15	PAINEL INTERATIVO ÁBACO	Un	1,00	R$ 7.350,00	20,73%	R$ 8.873,65	R$ 8.873,65	MERCADO	-
1.16	PAINEL INTERATIVO PICTOGRAMA	Un	1,00	R$ 7.350,00	20,73%	R$ 8.873,65	R$ 8.873,65	MERCADO	-
1.17	PAINEL INTERATIVO XILOFONE	Un	1,00	R$ 6.900,00	20,73%	R$ 8.330,37	R$ 8.330,37	MERCADO	-
1.18	PAINEL JOGO DA VELHA	Un	1,00	R$ 5.575,00	20,73%	R$ 6.730,69	R$ 6.730,69	MERCADO	-
1.19	GRAMA SINTÉTICA DE 20 MM	m²	200,00	R$ 79,45	20,73%	R$ 95,91	R$ 19.182,00	MERCADO	-

OBS.: SINAPI SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 07/2026

TOTAL:	R$ 121.423,32

Vinicius Lumertz Mengue
Engenheiro Civil